

Longueur : 1,50 m
Largeur : 0.68 m
H. travail maxi : 3.80 m

ATOUS

MONTAGE EN 2min30 MAXI



Il se compose de très peu d'éléments rapides à assembler.

- Base pliante avec stabilisateurs et roues montés.
- Echelles munies de goupilles imperdables.



Les garde-corps sont installés depuis le sol. L'opérateur accède sur un niveau de travail totalement sécurisé.



H. travail 3,80 m

PRATIQUE AVEC SA POSITION CHARIOT

- Déplacements sur chantier avec matériaux et matériels.
- Chargement aisé dans utilitaire pour transport (avec rampes d'accès).



TRANSPORT DANS UN BREAK OU UN UTILITAIRE LEGER



PASSAGE DES PORTES ET PLAFONDS BAS SANS DEMONTAGE

Grâce aux garde-corps « QUICK » rétractés en 20s.



Il passe les portes de larg. 0.73 m et haut. 2.04m

FONCTION
QUICK VOS
GARDE-CORPS
RÉTRACTÉS
EN 20"

- 1 Tirer sur les verrous.
- 2 Accompagner le garde-corps dans sa descente.
- 3 Les verrous se remettent en place automatiquement.





Chainettes lisses /
sous lisses

Plancher Alu / Bois
Plinthes aluminium
intégrées.
Accès par l'extérieur
des 2 côtés.
(Préconisation norme ERPFH).

Stabilisateurs
réglables au millimètre.
Solidaires de la base.
Se replient totalement
le long des montants
de la base.

Roues à frein Ø 125 mm
Bandage non marquant.

Base pliante avec
stabilisateurs et
roues montés.

Garde-corps
monoblocs
Avec fonction
« Quick »
= descente des
garde-corps pour
passer les portes
et plafond bas
sans les démonter.

Crochets de
verrouillage du
plancher et des
garde-corps.

Echelles
munies de
goupilles
imperdables.

H. travail 3.80 m

Caractéristiques techniques

Sécurité

Décret n°2004-924

Norme ERPFH NF P 93-520

Hauteur travail maxi

3.80 m

Hauteurs de travail maxi des 2 modèles

2,90 m / 3.80 m

Dimensions

Long. 1,50 x Larg. 0,68 m

Plancher

Alu / bois avec plinthes aluminium intégrées
Crochets anti-soulèvement - Poids 10 kg

Surface utile du plancher

1.35 X 0.46 m

Charge maxi admissible un plancher

150 kg

Diamètre roues (avec tige à trous)

125 mm